


COMUNE DI REGGIO CALABRIA

UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

**PROGETTO PER L'ARREDAMENTO
DI DUE AULE DA DESTINARSI A
WORKSHOP E UFFICIO OPERATIVO
E DI RAPPRESENTANZA**



	TAV.
	OPERE EDILI ED IMPIANTI

TITOLO: ELENCO PREZZI

Committente: UNIVERSITA' PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"
Via del Torrione n.95 - 89125 Reggio Calabria

Progettisti: Dott. Arch. Domenico MALARA



Collaboratori: Dott. Arch. Alessia MALARA



LA PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE.
E' VIETATO RIPRODURLI, MODIFICARLI O RENDERLI NOTI A TERZI.



89133 REGGIO CALABRIA - ITALIA

Via Ceci, 18

tel 0965.622122 - fax 0965.622122 - E-Mail malaraprogetti@gmail.com - P. IVA 00591050802 - Cod. Fisc. MLR DNC 54E29 H224E

ELENCO PREZZI

OPERE EDILI ED IMPIANTI

OGGETTO: LAVORI DI ARREDAMENTO AULA DEL MEDITERRANEO,
UFFICO OPERATIVO DI RAPPRESENTANZA

COMMITTENTE: Università per Stranieri "Dante Alighieri" - Via del Torrione n.95 - 89125
Reggio Calabria

Reggio Calabria, 17/05/2016

IL PROGETTISTA



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0101033	Restauro infissi in legno massello, di qualunque tipo e forma, mediante intervento di sostituzione e/o integrazione di parti ammalorate o mancanti di bogne o di telai. Compreso la esecuzione di eventuali intelaiature fisse o mobili e la esecuzione secondo il disegno esistente e/o di progetto. Compreso, inoltre, la formazione degli incastri e delle maschiature, lo smontaggio degli scuri interni, i ponteggi necessari, la movimentazione anche a spalla dei materiali sui piani del ponteggio, il calo ed il carico sull'automezzo di trasporto, l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubblica discarica a qualsiasi distanza, il trasporto sul luogo di applicazione del materiale da applicare ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Esclusa la verniciatura. euro (trentacinque/00)	m2	35,00
Nr. 2 2101017.b	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico eseguito fino al contatore ENEL, con conduttori in cordicella di rame, isolati ed inseriti entro contenitori polivinilici pesanti a marchio di qualità; sezione dei conduttori calcolata in funzione del carico di esercizio; apparecchi di comando completi di scatole e disupporti, cassette di derivazione con coperchio fissato a viti, collegamento dei conduttori realizzato mediante cappucci speciali, quadro con interruttori automatici ed automatici differenziali posti a protezione delle linee nonche' degli elettrodomestici o delle macchine installati, compreso la linea di messa a terra secondo le norme vigenti, le opere murarie necessarie per installare l'impianto e la eventuale rincocciatura delle tubazioni. A linee separate, il tutto conforme alle norme C.E.I.: - linea distributrice per prese energia (cordicella mmq 4), - linea distributrice per punti luce (codicella mmq 2,5), - linea per video-proiezione, linea audio, linea teleono. Realizzato sottotraccia. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 3 1801028	Fornitura e posa in opera di ampia cornice di gesso per alloggiamento di corpi illuminanti di tipo lineare. Compreso la realizzazione dei telai di supporto in legno o metallici ai quali il gesso deve essere fissato. Compreso, inoltre, i tagli, gli sfridi, i ponteggi, i fissaggi, la stuccatura dei giunti, la carteggiatura e la sagomatura. Compreso, altresì, il trasporto sul luogo di lavoro, il calo ed il carico sui mezzi di trasporto ed ogni altro onere emagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Secondo i disegni di progetto. Esclusa la tinteggiatura. euro (trenta/00)	m	30,00
Nr. 4 1801029	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre piane di gesso cartonato, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm minimo. Compreso la stessa struttura metallica, gli eventuali tiranti necessari a sorreggere la struttura, eventuali altri elementi metallici sagomati necessari ad irrigidire la stessa struttura di sostegno, i fissaggi, i ponteggi necessari, il trasporto dei materiali sul luogo di applicazione, i tagli, gli sfridi, la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Realizzato secondo i disegni di progetto con lastre di spessore minimo di 20 mm. euro (quaranta/00)	mq	40,00
Nr. 5 1801002.b	Fornitura e posa in opera di tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionata (idropittura) a due mani a coprire di colore a scelta perpareti e soffitti interni, compresa idonea preparazione delle superfici mediantefissativo, stuccatura, scartavetratura, spolveratura, compreso anche i ponteggi, la pulitura delle parti accidentalmente sporcate ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: b) a base di resine acriliche. euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 6 1801022	Fornitura e posa in opera di pittura a smalto da applicarsi su infissi in legno a due mani a coprire su tutte le facce compresa idonea preparazione delle superfici, una mano di fondo, la pulizia dei vetri esistenti, i ponteggi necessari e qualsivoglia onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sei/00)	mq	6,00
Nr. 7 1801030	Fornitura e posa in opera di zoccolatura costituita da pannelli di legno (essenza di pioppo) con mordenzatura noce. Compreso la succatura dei giunti, la verniciatura lucida o satinata, le cornici decorative secondo i disegni di progetto, la formazione del battiscopa ed i sistemi di fissaggio. Compreso, inoltre, tagli, sfridi, trasporto del materiale sul luogo di montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte. euro (ottanta/00)	m2	80,00
Nr. 8 1201031.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in moquette autoestinguente, posata in opera su sottofondo esistente mediante l'uso di collanti specifici o fissata ai bordi. Compreso trasporto, tagli, sfridi, collanti, mastici, nastro biadesivo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. c)- tipo taftato in fibre sintetiche, con supporto in caucciù sintetico, (spess. mm.10) euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 9 3201030	Fornitura e posa in opera di libreria, finitura legno (essenza rovere sbiancato), con parte inferiore chiusa con sportelli e parte superiore con mensole a giorno. Compreso trasporto e montaggio. Dimensioni largh. cm.90, h cm. 300, profondità cm.40. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 10 3201031	Fornitura e posa in opera di libreria in finitura legno (essenza rovere sbiancato) con mensole a vista. Compreso trasporto e montaggio. Dimensioni: largh. cm.150, h cm. 100, profondità cm. 40 euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 11 2101053	Fornitura e posa in opera di lampada a sospensione con paralume in tela. Compreso trasporto e montaggio. euro (ottanta/00)		80,00
Nr. 12 2101054	Fornitura e posa in opera di linea luminosa costituita da tubi fluorescenti. Compreso trasporto, montaggio, collegamenti e ponteggi necessari. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte e la linea perfettamente funzionante. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 13 3201032	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle orizzontali orientabili in alluminio preverniciato da mm 25 .Compreso trasporto e montaggio. euro (venticinque/00)	m2	25,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 2201011	Revisione ed adeguamento impianto audio e di video proiezione. Compreso apparecchi di comando, collegamenti, ponteggi necessari ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte e l'impianto perfettamente funzionante. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 15 1101030	Fornitura e posa in opera di rivestimento in doghe di legno massello prefinito (spess. mm 20) per pareti orizzontali e verticali, posate su telaio ligneo ancorato alle strutture murarie e fissate allo stesso telaio mediante viti o chiodi, compreso cornici, tagli, sfridi, chiodi di acciaio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (ottantacinque/00)	mq	85,00
Nr. 16 2101055	Fornitura e posa in opera di luce LED in controsoffitto. Compreso trasporto, montaggio, collegamenti, formazione del foro di alloggiamento del LED, e ponteggi necessari. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e la linea perfettamente funzionante. euro (due/00)	cadauno	2,00
Nr. 17 2101056	Fornitura e posa in opera di striscia LED a bobina. Compreso trasporto, montaggio, collegamenti e ponteggi necessari. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e la linea perfettamente funzionante. euro (cinque/00)	m	5,00

